

最終処分場の維持管理計画

安定型最終処分場（江別市美原1515-1）

施設 の 維持 管理 方法	産業廃棄物の受入方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 排出事業者の情報（受入物の種類、性状、必要に応じてデータ）を確認し、委託契約を行う。 2. 計量時に対象廃棄物以外の混入・付着がないかマニフェスト伝票との確認を行う。 3. 契約と違うものが入っている場合は受入を拒否する。 4. 本施設において展開検査により内容を確認する。 5. 受入不可物の付着、混入があれば受入を拒否する。 												
	施設操業時の維持管理方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 粉塵、飛散、悪臭、害虫等対策のため適切な散水、覆土を施す。 2. 浸透水、地下水の水質を監視する。 3. 施設の日常および定期的な点検・検査を実施する。 4. 必要事項を記録・保管し、閲覧に供する。 5. 大雨、地震時には緊急点検を行う。 6. 火災時に備え管理事務所に消火器を設置する。 7. 災害防止に関しては災害防止計画書のとおり行う。 												
	埋立終了後の施設の維持管理方法	埋立処分が終了した埋立地は、転圧締固を行った厚さ50cmの土砂により開口部を閉鎖する。また閉鎖した埋立地は緑地とすることにより、最終覆土の流出防止を図る。また、廃止基準に係る項目の点検、検査を行う。												
	施設整備・点検の頻度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 土堰堤天端・法面（変形、沈下、ひび割れ、くずれ、孕み）：1回／日 2. 展開検査場（スペースの確保）：1回／日 3. 埋立使用区画（飛散・流出、臭気、害虫発生）：1回／日 4. 浸透水採取設備（変形、沈下、破損）：1回／日 5. 管理・搬入道路（変形、沈下、わだち）：1回／日 6. 地下水取水設備（変形、沈下、破損）：1回／日 7. 立札・囲い（変形、沈下、破損）：1回／日 8. 埋立済み区画（変形、沈下、覆土状況）：1回／日 												
維持管理に関する記録及び閲覧方法		埋め立てられた廃棄物の種類、数量及び最終処分場の維持管理にあたって行った点検、検査その他の措置の記録を作成し、施設廃止までの間保存する。												
水質 検査 等 の 実施 に 関 する 事項	地下水等検査項目の監視	<p>埋立地の上流側、下流側に設けた2箇所地下水モニタリング井戸において水質検査を行う。分析項目は下記の地下水環境基準項目とし、検査結果は水質検査記録簿に記録し、保管する。また、測定頻度は以下の表のとおりとし、ダイオキシン類の測定は埋立開始後2年間実施する。</p> <p>下流側で地下水に異常が認められた場合（基準超過または水質の悪化が著しい場合など）は、既存処分場の影響か計画処分場の影響かを判別するため、既存処分場との境界に新設する井戸で水質検査を行う。なお、地下水の水質検査の結果が、基準に不適合となった場合は、知事（石狩振興局環境生活課）及び江別市へ連絡する。</p> <table border="1" data-bbox="730 1572 1417 1742"> <thead> <tr> <th></th> <th>地下水等検査項目</th> <th>電気伝導率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>埋立開始前</td> <td>開始前に1回</td> <td>開始前に1回</td> </tr> <tr> <td>埋立期間中</td> <td>1回／年以上</td> <td>1回／月</td> </tr> <tr> <td>埋立終了後</td> <td>1回／年以上</td> <td>1回／月</td> </tr> </tbody> </table>		地下水等検査項目	電気伝導率	埋立開始前	開始前に1回	開始前に1回	埋立期間中	1回／年以上	1回／月	埋立終了後	1回／年以上	1回／月
		地下水等検査項目	電気伝導率											
埋立開始前	開始前に1回	開始前に1回												
埋立期間中	1回／年以上	1回／月												
埋立終了後	1回／年以上	1回／月												
浸透水の水質確認	<p>浸透水採取設備により採取された浸透水について、地下水等検査項目（上記分析項目）を1年に1回、BOD又はCODを1月に1回（埋立終了後は3月に1回）水質検査を行い記録し、保管する。</p> <table border="1" data-bbox="730 1921 1417 2092"> <thead> <tr> <th></th> <th>地下水等検査項目</th> <th>BOD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>埋立開始前</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>埋立期間中</td> <td>1回／年以上</td> <td>1回／月以上</td> </tr> <tr> <td>埋立終了後</td> <td>1回／年以上</td> <td>1回／3月以上</td> </tr> </tbody> </table>		地下水等検査項目	BOD	埋立開始前	—	—	埋立期間中	1回／年以上	1回／月以上	埋立終了後	1回／年以上	1回／3月以上	
	地下水等検査項目	BOD												
埋立開始前	—	—												
埋立期間中	1回／年以上	1回／月以上												
埋立終了後	1回／年以上	1回／3月以上												